CUADRO No. 2

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN DE LA L/T MILAGRO - FRONTERA (CHACRAS). TRANSELECTRIC S.A.

COMPONENTES O FACTORES AMBIENTALES	ACCIONES DEL PROYECTO (OPERACIÓN)										
	Operación normal			Contingencias	Supuestos						
	Presencia de estructuras (torres y cableado)	Campos electro magnéticos	Operación de la L/T	Rompimiento de cableado de la L/T o caída de torres	Uso de Herbicidas para mantenimiento de franja de servidumbre	Quemas para mantenimiento de franja de servidumbre	Falta de mantenimiento de la L/T	Comportamiento inadecuado de personal de mantenimiento de L/T y franja de servidumbre	TOTAL AFECTACIONES (+)	TOTAL AFECTACIONES (-)	AGREGACION DE IMPACTOS SEGÚN COMPONENTE AFECTADO
Medio Físico											
Paisaje	-14								0	1	-14
Medio Biótico											
Flora				-15	-14	-15			0	3	-44
Especies Amenazadas (Flora)				-15	-11	-16			0	3	-42
Fauna				-15	-14	-15			0	3	-44
Aves	-13			-15	-14	-15	-13		0	5	-70
Mamíferos (murciélagos)	-15			-15	-14	-15	-13		0	5	-72
Especies Amenazadas (Fauna)				-16	-15	-16		-16	0	4	-63
Ecosistemas				-15	-14	-15			0	3	-44
Medio Socioeconómico											
Salud		N/D	16						1	0	16
Seguridad			16	-12					1	0	4
Aerofumigación	-12								0	1	-12
Propiedades				-12		-15			0	3	-27
Empleo			14						1	0	14
Actividades económicas			14						1	0	14
Infraestructura			17						1	0	17
Opinión pública			14						1	0	14
Economía Regional			18						1	0	18
TOTAL AFECTACIONES (+)	0	0	7	0	0	0	0	0			
TOTAL AFECTACIONES (-)	4	0	0	9	7	8	2	1			
											-335
AGREGACIÓN DE IMPACTOS SEGÚN ACTIVIDAD	-54	0	109	-130	-96	-122	-26	-16		-335	**-335**

Clasificación de Impactos Ambientales Positivos

Inferior a 9	Impacto Bajo
De 9 a 15	Impacto Medio
> 15	Impacto Alto

Clasificación de Impactos Ambientales Negativos

Inferior a -9	Impacto Compatible
De -9 a -15	Impacto Moderado
> -15	Impacto Severo

RESULTADOS:

Impacto Proyecto Operación Normal	**55**

Impacto Proyecto considerando Contingencias y supuestos	**-335**