

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

6.4.4.2.5 TRAMO 2 CHORRILLOS-QUEVEDO-PASCUALES


- **TRAMO 2 V1**

El punto corresponde al vértice CQP1, ya descrito anteriormente, se localiza en la coordenada 613741/9775540/63 m.s.n.m., en una ladera de una colina baja.

- **TRAMO 2 V1**

Al sitio se ingresa por la vía a Daule en el sector Chorrillos. Para ingresar al punto se solicita permiso a los trabajadores de los dueños Srs. Nevares (propietarios de la urbanización La Beata).


En el trayecto de acceso al sitio se observan a simple vista restos fragmentados de cerámica, entre ellos, en el camino de una ladera se fotografía un borde cerámico de aproximadamente 15 cm de largo (614543/9774228/108 m.s.n.m.).



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

El punto de acceso es en la coordenada 614555/9774181/119 m.s.n.m., cae en una hondonada muy profunda de unos 100 m aproximadamente. El sector es montañoso con laderas inclinadas y cuchillas angostas.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Como se mencionó durante todo el camino de acceso y en la cima junto al punto se observaron en superficie restos fragmentados de cerámica.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

El Sr. Santiago Desiderio Zúñiga, trabajador de una hacienda dedicada a la cría de ganado bobino, caballar, entre otros, informa el hallazgo de una vasija “como pegada en una pared del estero” denominado El Chorrillo, hace aproximadamente 4 años. Se realiza el registro fotográfico y la donación al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 2 V3**

Para ingresar al sitio se entra por la vía Daule, en el sector Chorrillos, por un camino lastrado 100 metros a hacia la izquierda de un canal de agua. Se llega a otro sector denominado El Canal, Cooperativa San Francisco "3".



Foto 260



Foto 261

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

El sitio se localiza en la cima de una colina junto a una torre de transmisión (615264E 9773220N a156 m.s.n.m.). El lugar se encuentra alterado por ser un área habitacional, posiblemente invadida. No se identificaron restos arqueológicos en la superficie del terreno investigado.



Foto 262

Foto 263



Foto 264

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

6.4.4.3 ZONA 3

6.4.4.3.1 TRAMO 3 LINEA SOPLADORA-TADAY

- TRAMO 3 ST0-ST1-ST2

Se llega al punto 781571E/9713418N h. 1357m, punto que estaba a una distancia promedio de 200 metros de las tres torres. El punto se encuentra en La Casa de Maniobras. Orográficamente las torres serán ubicadas en una ladera de más de 45 grados de pendiente cubierta por bosque primario húmedo nuboso tropical. El terreno es incapaz de sostener un emplazamiento o cualquier actividad humana que entre en registro arqueológico.

El suelo presenta afloramientos rocosos, está atravesado por una carretera de segundo orden y varias construcciones y máquinas usadas en las operaciones destinadas en el área.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 3 ST3**

Ladera de 35 a 40 grados de inclinación, terreno usado para pastizales, alterado por la construcción de carretera de primer orden que se dirige hacia Méndez. Topográficamente el área está ubicada en las estribaciones orientales de los andes centrales, caracterizados por tener abruptas pendientes, zona de bosque nuboso húmedo tropical.

Se realiza la limpieza de un perfil expuesto: Negativo 780803E/97133362N h. 1790m.

Capa Húmica: 0-10cm b/s. 10YR 3/3 dark brown.

1. D1: 10-20cm bs. Suelo de remoción, con inclusiones de cantaros de lastre, arcilloso limoso 10YR 4/2 dark grayish Brown.
2. D2: 20-33cm. suelo de remoción, arcilloso, plástico, adherente. 10YR 5/4 yellowish Brown.
3. D3: 33-60cm b/s, arcilloso poco plástico, adherente. 10YR 4/3 brown.
4. D4: 60-85cm b/s, arcilloso ligeramente arenoso y adherente. 10YR 5/6 yellowish brown.
5. D5: 85-120cm b/s. arcilloso, plástico y adherente. 2.5YR 5/4 light olive brown.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 3 ST4**

Se toma el PC (777107E/9713355N h. 2001m) en la carretera que se encuentra a pocos metros del punto centro, dentro del área de influencia. Se trata de una cuchilla cortada por la carretera de concreto que se dirige a Méndez. De la cuchilla las laderas parten con pendientes entre 35 y 40 grados.

Sobre la cuchilla y laderas se observan pastizales y en el perfil de corte de carretera se observan depósitos estratigráficos férricos que representa un indicador de ausencia de actividad humana prehispánica.




Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 3 ST5**

Desde el punto 775805E/9711616N h. 1697 que se encuentra a un kilómetro, se divisa la imposibilidad de ingreso al punto por el grado de inclinación de la pendiente y por la espesa vegetación de bosque primario húmedo tropical.

En referencia cartográfica se ubicó al punto en una ladera pronunciada de más de 45 grados de pendiente. Lo cual indica una poco probable presencia de evidencia arqueológica.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 3 ST6**

Desde la carretera en la cantera junto al rio Negro y a la cascada que cae de la montaña, se llega a 600m del punto. El acceso es difícil y, por su muy abrupta pendiente (alrededor de 90 grados), se descarta la posibilidad de encontrar alguna evidencia de material arqueológico.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 3 ST8**

El acceso hacia este punto se realiza en un primer momento por una zona dedicada a potrero, con un relieve marcado por pendientes mayores a 40-45 grados. El ascenso hacia el vértice se realiza por medio de la apertura de una trocha, debido a la ausencia

de caminos de herradura y a que la vegetación cubre densamente la pendiente, superando los 60 grados. El punto más cercano de llegada se encuentra a 2,3 km del vértice en la coordenada 766729E/9712142N.

En la ruta de acceso al vértice se localiza una estructura de piedra, definida como sitio.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **Sitio 1**

Coordenada: 767050E y 971737N
 Cota: 2797 m.s.n.m.
 Tipo: Estructura funeraria?
 Topónimo: s/d
 Filiación: Cañari?
 Cronología: Integración?
 Área: s/d

El sitio está ubicado sobre una terraza de origen coluvial, se trata de una posible estructura de piedra cuadrangular que ha sido alterada por la acción erosiva del ganado vacuno, la estructura tiene un diámetro de 2,50 x 1,50m.