

Foto 137: Vista General del Vértice

Foto 138: Prueba de Pala

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **Non sitio 6**

Coordenada: 194345E y 9975737N

Cota: 1724 m.s.n.m.

Tipo: Habitacional?

Topónimo: -

Filiación: -

Cronología: s/d

Área: 1600m²

El sitio se encuentra emplazado sobre una colina ondulada, hacia el NE presenta una zona de bosque mientras que hacia el Sur se observa una zona de potrero. Se realiza una prueba de pala con resultados positivos y dos puntos de control para delimitar el hallazgo.

Tabla 6 - 23: Pruebas S/E SAN RAFAEL ISR10

TRAMO 1 Inga-San Rafael ISR10				
PP	PC	COORDENADAS		Cota
		ESTE	NORTE	
1		194345	9975737	1724
	1	194257	9975718	1728
	2	194339	9975732	1700

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Se definen dos depósitos estratigráficos:

1. Capa vegetal: tiene un espesor promedio de 0,25m., de textura limo arcillosa, con muchas raíces y material orgánico en descomposición, color 10YR 3/1 very dark gray; no presenta restos culturales.
2. Depósito 1: tiene un espesor promedio de 0,35m., de textura arcillo limosa, color 10YR 3/2 very dark grayish brown.

La cerámica presenta la superficie ahumada y con hollín asociado a pequeños restos de carbón.

- **TRAMO 1 ISR11**

Al sitio se entra desde la vía El Chaco – Baeza por un camino lastrado el propietario del terreno es el Sr. Patricio Dávalos. El área se ubica en una ladera de una cadena montañosa de la que se desprenden a modo de cuchillas terrazas y sobre ellas pequeñas elevaciones. El vértice se ubica sobre la cima de una colina de laderas inclinadas, entre las coordenadas 192529E/9969619N, mide aproximadamente 15x15m., recientemente la vegetación secundaria ha sido cortada para la siembra de tomate de árbol. Se excava una prueba de pala y se define un non sitio.



Foto 139: Propietario



Foto 140: Prueba de pala

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **Non sitio 7**

Coordenada: 191715E y 9970671N

Cota: 1054 m.s.n.m.

Tipo: Habitacional?

Topónimo: -
Filiación: -
Cronología: s/d
Área: 225m²

Se excava una prueba de pala que resulta positiva y permite definir tres depósitos.

1. Capa Húmica: tiene 0,05m. de espesor, suelo limo arcilloso, suelto, con muchas raíces, color 10 YR 4/2 dark grayish brown.
2. Depósito 1: tiene 0,20m. de espesor, suelo arcilloso, con muchas raíces, color 10 YR 4/2 dark grayish brown. A los 0,30m. bajo superficie aparece un fragmento cerámico, presenta la superficie ahumada por cocción, mide 4mm., de espesor, densidad media, alisado irregular erosionado. El color base de la cerámica es anaranjada 7.5 YR 4/4 brown.
3. Depósito 2: tiene un espesor promedio de 0,08m. suelo de textura arcillosa, húmeda y suave, color 10 YR 4/3 brown.




Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 1 ISR12**

Se ubica en la parroquia Santa Rosa, se ingresa por la vía El Chaco – Baeza, por un camino lastrado, que cruza el valle del río Salado. El área se encuentra atravesada por quebradas angostas y laderas abruptas, algunas aterrazadas.

El dueño del predio es el Sr. Claudio Huatatoca, que vive junto al camino de acceso. No se realizaron pruebas de pala debido a que el vértice se localiza en una ladera de pendiente mayor a 35 grados.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Durante el recorrido de acceso se identifican en la superficie del terreno, fragmentos cerámicos y lascas de obsidiana, por lo que se procede a georeferenciar el área mediante seis puntos de control.

Tabla 6 - 24: Pruebas S/E SAN RAFAEL ISR12

TRAMO 1 Inga-San Rafael ISR12			
PC	COORDENADAS		Cerámica
	ESTE	NORTE	
1	189198	9967827	+
2	189116	9967837	-
3	189241	9967868	-
4	189499	9967986	-
5	189631	9968108	-
6	189675	9968112	-
7	189744	9968062	-

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- Sitio 11

Coordenada: 189198E y 9967827N
 Cota: 1718 m.s.n.m.
 Tipo: Habitacional?
 Topónimo: -
 Filiación: -
 Cronología: s/d
 Área: Aproximadamente 200m²

Se halla ubicado fuera del área de estudio del vértice 12, corresponde a una pequeña terraza, el material se encuentra disperso sobre los pocos espacios abiertos.



Foto 146: Cerámica en superficie


Foto 147: Vértice

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 1 ISR13**

El lugar se encuentra sobre una cuchilla muy irregular y abrupta, propiedad del Sr. Silvio Mora, de la comuna Cusumbe 2. La cuchilla tiene una gradiente de entre 30 y 45 grados. Las características topográficas hacen que la zona sea inadecuada para un emplazamiento humano. Toda la zona presenta bosque nublado.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

No obstante de no identificar evidencia arqueológica en el área del vértice, en el camino se observan pequeños fragmentos de cerámica.

- **Non sitio 8**

Coordenada: 186118E y 9965519N
 Cota: 1751 m.s.n.m.
 Tipo: Habitacional?
 Topónimo: -
 Filiación: -
 Cronología: s/d
 Área: 600m²

Se halla emplazado sobre una terraza ligeramente alargada de 30x20 metros, que se encuentra fuera del área de estudio del vértice,



Foto 162: cerámica en la vía

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 1 ISR14**

El vértice está ubicado entre las coordenadas 184435E/9964000 a una cota de 1911 m.s.n.m., sobre una colina algo redondeada rodeada de pendientes con gradientes superiores a los 45 grados, a los lados se observan escorrentías que drenan en dirección S-N. El lugar está destinado al pastoreo intensivo, con vegetación de gramalote, lo que provoca una fuerte deforestación y erosión del terreno. Cerca se observa un corte.



Foto 163: Panorámica de vértice

Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Con el objeto de conocer la estratigrafía de la zona, se realiza la limpieza de un corte observado sobre la ladera, éste se ubica entre las coordenadas 184367/9963999/1962m., se definen tres estratos:

1. Capa Húmica: tiene 0,25m. de espesor, suelo limoso húmedo, color 10 YR 3/1 very dark gray, con material vegetal en descomposición, no presenta restos culturales.
2. Depósito 1: tiene 0,65m. de espesor, suelo limo ligeramente arcilloso, color 10 YR 3/1 very dark grayish Brown, no presenta restos culturales.
3. Depósito 2: tiene un espesor promedio 0,50m., suelo arcilloso semi compacto, color 10 YR 4/6 dark yellowish brown., no presenta restos culturales



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 1 ISR15**

EL vértice se encuentra ubicado entre las coordenadas 184479E/9962099N, a una altura de 2047 m.s.n.m. Se trata de una zona pantanosa pues el nivel freático es casi superficial; actualmente es usada como potrero, se logra llegar a 75 metros del sitio hasta la coordenada 184550E/9962056N/2023m.s.n.m. La zona presenta una ausencia total de restos culturales.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 1 ISR16**

El vértice se ubica en la coordenada 182852 / 9956406 / 2069m. en la comuna de Sardinas. El propietario del predio señala que se tiene información de los técnicos de CELEC respecto a la colocación de una torre, el punto se encuentra a 750m al W (oeste) de la coordenada original entregada al suscrito para el vértice ISR16.

Para especificar la información se realiza el trabajo en los dos puntos; el señalado por el propietario del predio y el de la coordenada original, mediante una prueba de pala entre las coordenadas 182116 /9956720 / 2222m. con resultado negativo. Se definen tres depósitos:

1. Capa Húmica: tiene 0,02m., de espesor, suelo limoso húmedo, color 10 YR 3/1 very dark gray.
2. Depósito 1: tiene 0,10m., de espesor, suelo arcillo limoso ligeramente plástico, color 10 YR 2/2 very dark brown.
3. Depósito 2: tiene 0,45m., de espesor, suelo arcillo limoso compacto, color 7.5 YR 4/6 strong brown.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

Posteriormente se revisan los alrededores ubicados en las coordenadas del vértice entregado por CELEC, 182776E / 9956384 N. El punto se encuentra en un terreno pantanoso que impide excavar una prueba de pala, sin embargo, por las características del terreno se descarta la presencia de un emplazamiento arqueológico.



Fuente: Trabajo de Campo, equipo consultor 2013

Elaborado por: CRCC14th - CONSULSUA C.LTDA. 2013

- **TRAMO 1 ISR17**

Para llegar al punto se parte de la vía El Chaco – Baeza se ingresa por un camino lastrado subiendo 1.5 Km por un potrero pantanoso, se continúa por una elevación aterrazada, hasta la propiedad del Sr. Huatatoca.